

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
Datum : 23-04-26
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> B 501	Draairichting binnendeur wijzigen Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. - De prijs is per deur; - Draairichting naar keuze; Graag aan de kopersbegeleider doorgeven welke deur het betreft en wat de nieuwe draairichting is. Bij voorkeur middels een schets die u kunt uploaden in HOMECTRL in uw dossier onder "kopersbestanden". LET OP: indien u een lichtschakelaar wilt verplaatsen, dan dient u dit af te stemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom. De deur van de badkamer en het toilet moeten vanwege veiligheidseisen altijd naar buiten draaien!	95,00
<input type="checkbox"/> B 502	Verplaatsen binnendeurkozijn met deur Het verplaatsen van een binnendeurkozijn in een lichte scheidingswand. - De prijs is per deur. Graag aan de kopersbegeleider doorgeven welke deur het betreft en wat de nieuwe positie van die deur is. Bij voorkeur middels een schets die u kunt uploaden in HOMECTRL in uw dossier onder "kopersbestanden". LET OP: indien u een lichtschakelaar wilt verplaatsen, dan dient u dit af te stemmen tijdens het gesprek met de adviseur van Elektra showroom.	150,00

paraaf koper(s)

Subtotaal

1 1

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
Datum : 23-04-26
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> L 615	Grotere boiler 240 liter ipv 200 liter	375,00
	<p>Een grotere boiler van 240 liter t.b.v. warmwater voorraad in plaats van de standaard 200 liter. De grotere 240 liter boiler wordt net als de 200 liter boiler in de technische ruimte geplaatst.</p> <p>Met een voorraadvat van 200 liter, kunt u comfortabel douchen met een douchekop van 9 liter (38°C per minuut):</p> <ul style="list-style-type: none">- in totaal circa 36 minuten douchen. <p>Bij een boiler van 240 liter kunt u uitgaan van:</p> <ul style="list-style-type: none">- circa 43 minuten douchen. <p>Bij een boiler van 270 liter kunt u uitgaan van:</p> <ul style="list-style-type: none">- circa 48 minuten douchen. <p>De boiler is begrenst op maximaal 8 liter heet water per minuut. Het opwarmen duurt bij de 200 liter boiler circa 2 uur. Op de thermostaat kunt u instellen of de warmtepomp alleen 's nachts warm water maakt (eco stand) of ook overdag (comfort stand).</p> <p>LET OP:</p> <ul style="list-style-type: none">- wanneer een bad gekozen wordt, is een grotere boiler van minimaal 240 liter het advies. Daarmee kunt u een standaard bad van 180 liter vullen met circa 115 liter warm water = 70 liter heet water + 45 liter koud water en houdt u daarna nog voldoende warm water beschikbaar.- deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 01 t/m 08.		

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
 Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
 Datum : 23-04-26
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> L 616	<p>Grotere boiler 270 liter ipv 200 liter</p> <p>Een grotere boiler van 270 liter t.b.v. warmwater voorraad in plaats van de standaard 200 liter. De grotere 270 liter boiler wordt net als de 200 liter boiler in de technische ruimte geplaatst.</p> <p>Met een voorraadvat van 200 liter, kunt u comfortabel douchen met een douchekop van 9 liter (38°C per minuut):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in totaal circa 36 minuten douchen. <p>Bij een boiler van 240 liter kunt u uitgaan van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 43 minuten douchen. <p>Bij een boiler van 270 liter kunt u uitgaan van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 48 minuten douchen. <p>De boiler is begrenst op maximaal 8 liter heet water per minuut. Het opwarmen duurt bij de 200 liter boiler circa 2 uur. Op de thermostaat kunt u instellen of de warmtepomp alleen 's nachts warm water maakt (eco stand) of ook overdag (comfort stand).</p> <p>LET OP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wanneer een bad gekozen wordt, is een grotere boiler van minimaal 240 liter het advies. Daarmee kunt u een standaard bad van 180 liter vullen met circa 115 liter warm water = 70 liter heet water + 45 liter koud water en houdt u daarna nog voldoende warm water beschikbaar. - deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 01 t/m 04. 	425,00	-----
<input type="checkbox"/> B 800	<p>Binnendeuren, kozijnen en beslag via Deurenportaal Svedex</p> <p>Uw woning wordt standaard uitgerust met binnenkozijnen en deuren voorzien van hang- en sluitwerk conform de technische omschrijving.</p> <p>U heeft de mogelijkheid om de standaard deuren en het hang- en sluitwerk aan te passen en tegen bijbetaling te vervangen voor luxe deuren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het online portaal van Svedex Deuren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In het portaal staan de prijzen incl. btw en zijn de standaard volgens de Technische Omschrijving te leveren onderdelen opgenomen voor de verrekening; - Ook wanneer u voor standaard deuren kiest, kunt u dit aangeven in het portaal; - Het totaalbedrag van de offerte c.q. bevestiging wordt in uw woonwensenlijst opgenomen op HOMECTRL; <p>U ontvangt voor dit portaal t.z.t. een uitnodiging.</p>	0,00	-----

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
 Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
 Datum : 23-04-26
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> B 820	Aanpassen binnendeuren conform deurenportaal Aanpassen van de binnendeurkozijnen en of binnendeuren en of beslag. Conform de bestelling deurenportaal bij Svedex Deuren d.d. xx-xx-2026.	0,00
<input type="checkbox"/> K 101	Keuken levering via projectshowroom Keuken levering door projectshowroom KeukenVison te Naaldwijk. - Kopers worden uitgenodigd door de projectshowroom voor een bezoek aan de showroom; - Kopers ontvangen een complete offerte inclusief het installatie schema, tevens een offerte voor het aanpassen c.q. uitbreiden van de installaties; - De keuken wordt door de projectleverancier rechtstreeks aan de koper gefactureerd; - De kosten voor het aanpassen van de installaties worden opgenomen in een optie onder Woonwensen in uw account op HOMECTRL; - De keuken wordt na oplevering geplaatst en valt niet onder de standaard SWK garantieregeling.	0,00
<input type="checkbox"/> K 500	Keukeninrichting door derden, leidingwerk op standaard plaats De installatie punten in de keuken worden op de standaard plaatsen conform de 0-tekening aangebracht. Eventuele aanpassingen in het leidingwerk dienen na oplevering in eigen beheer te worden gerealiseerd.	0,00
<input type="checkbox"/> K 511	Coördinatie / tekenwerk externe keukenshowroom Indien de koper ervoor kiest om een keuken te kopen bij een externe keukenshowroom. Voor het in behandeling nemen van een externe keukenshowroom tekening worden altijd coördinatie- en tekenkosten doorberekend. De externe keukentekening wordt in contouren verwerkt op de bouwnummer tekening. LET OP: zijn de tekeningen met het installatieschema onvolledig of onduidelijk, dan worden deze niet in behandeling genomen.	440,00
<input type="checkbox"/> L 050	Coördinatie, wijzigings-/tekenkosten aanpassen keukeninstallatie (loodgieter)	115,00

paraaf koper(s)

Subtotaal

4 4

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
 Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
 Datum : 23-04-26
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> L 101	Verplaatsen afvoer/water aansluiting keukenblok in plintruimte max 1,0m1	200,00
	Het verplaatsen van de standaard water- en afvoeraansluiting met maximaal 1,00m1 langs dezelfde wand, ten behoeve van de spoelbak. De water-/ en afvoeraansluiting verplaatsen in de plintruimte (tussen de keukenkastjes en de vloer).		
<input type="checkbox"/> L 102	Verplaatsen afvoer/water aansluiting keukenblok in plintruimte max 3,0m1	460,00
	Het verplaatsen van de standaard water- en afvoeraansluiting met maximaal 3,00m1 langs dezelfde wand, ten behoeve van de spoelbak. De water-/ en afvoeraansluiting verplaatsen in de plintruimte (tussen de keukenkastjes en de vloer).		
<input type="checkbox"/> L 103	Verplaatsen afvoer/water aansluiting keukenblok in de betonvloer (max. 3.0m1)	615,00
	Verplaatsen (max 3,00m1) van de standaard water- en afvoeraansluiting t.b.v. keukenblok in de betonvloer t.b.v. wijzigen positie van de spoelbak/vaatwasser. - Uitgangspunt vaatwasser naast de spoelbak. - Conform de tekening van de keukenleverancier.		
<input type="checkbox"/> L 111	Aanbrengen t-stuk tbv Quooker excl. tapkraan	135,00
	Aanbrengen extra afgedopte aansluitpunt op de koudwaterleiding onder de spoelbak t.b.v. quooker. De aansluiting is zonder tapkraan.		
<input type="checkbox"/> L 112	Aanbrengen extra wateraansluiting incl. kraan	535,00
	Het aanbrengen van een extra koud wateraansluiting inclusief tapkraan ten behoeve van bijvoorbeeld een Amerikaanse koelkast of koffiemachine.		

paraaf koper(s)

Subtotaal

5 5

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
Datum : 23-04-26
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> V 809	Aanpassen vloerverwarming keuken	195,00
	Kosten voor de coördinatie en het aanpassen van het tekenwerk met betrekking tot de vloerverwarming.		
	Deze optie dient te worden gekozen bij het verplaatsen van de riool en water aansluitpunten in de keuken ten opzichte van standaard positie.		
	De koude zone in de vloerverwarming wordt aangepast, onder de keukenkastjes wordt wel vloerverwarming aangebracht.		
	U dient bij de kopersbegeleider een tekening met maatvoering aan te leveren van de aansluitpunten van de keuken. Deze tekening kunt uploaden in HOMECTRL in uw dossier onder "kopersbestanden".		
	Let op: - Het is mogelijk dat de temperatuurgarantie voor deze ruimte vervalt door de keuze van deze optie.		
<input type="checkbox"/> L 210	Aansluitpunt droger (afvoer opbouw)	99,00
	Aanbrengen van een afvoer (opbouw) voor afvoeren van het condenswater van de wasdroger nabij de opstelplaats wasmachine in de technische ruimte. Exclusief electra aansluitpunt.		
<input type="checkbox"/> V 811	Aanpassen vloerverwarming in het appartement	195,00
	Kosten voor de coördinatie en het aanpassen van het tekenwerk met betrekking tot de vloerverwarming.		
	Deze optie kan worden gekozen wanneer er een gedeelte gespaard dient te worden van de vloerverwarming op een positie anders dan keuken of badkamer (deze hebben separate opties). Bijvoorbeeld wanneer er na oplevering een taatsdeur geplaatst wordt welke in de vloer bevestigd dient te worden.		
	U dient bij de kopersbegeleider een tekening met maatvoering aan te leveren van het van vloerverwarming te sparen gedeelte. Deze tekening kunt uploaden in HOOMCTRL in uw dossier onder "kopersbestanden".		
	Let op: - Het is mogelijk dat de temperatuurgarantie voor deze ruimte vervalt door de keuze van deze optie.		

paraaf koper(s)

Subtotaal

6 6

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
 Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
 Datum : 23-04-26
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> S 200	<p>Sanitair via projectshowroom</p> <p>Sanitair levering door projectshowroom Van Munster badkamers te Gouda. - kopers worden uitgenodigd door de projectshowroom voor een bezoek aan de showroom; - kopers ontvangen een complete offerte inclusief (indien nodig) de verrekening van het bedrag voor het standaard sanitair en een offerte voor het aanpassen c.q. uitbreiden van de installaties; - de betaling geschiedt middels de meer- en minderwerklijst van de aannemer.</p>	0,00
<input type="checkbox"/> T 101	<p>Tegelwerk via projectshowroom</p> <p>Tegelwerk door projectshowroom Tegelidee te Oud Gastel. - de kopers worden t.z.t. uitgenodigd door projectshowroom; - hier kan een keuze gemaakt worden uit de standaard tegels of een tegel naar keuze; - de koper ontvangt een complete offerte met de verrekening van de standaard tegels (indien nodig); - de betaling geschiedt middels de meer- en minderwerklijst van de aannemer.</p>	0,00
<input type="checkbox"/> E 000	<p>Electra wijziging via Adviescentrum Schipper Electrotechniek</p> <p>Kopers worden uitgenodigd door de projectshowroom voor een gesprek.</p> <p>- Onderstaande elektra opties zijn ter informatie, de definitieve keuze kun je bepalen en doorgeven tijdens het gesprek bij Schipper & Zn. Electrotechniek te Nieuwe-Tonge. - Kopers ontvangen een complete offerte; - De betaling geschiedt middels de meer- en minderwerklijst van de aannemer.</p> <p>LET OP: het verzoek om voor deze afspraak de definitieve keuken en sanitair tekening te verstrekken aan de verkoopadviseur van Schipper Electrotechniek, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de elektraofferte. Het mailadres wordt op voorhand verstrekt.</p>	0,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
Datum : 23-04-26
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E 010	Extra enkele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos (stopcontact). Plaats en hoogte nader te bepalen i.o.m. koper, standaard op 300mm boven peil (bovenkant afgewerkte vloer). De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	195,00
<input type="checkbox"/> E 011	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos (stopcontact), aangesloten op een aparte groep (1x230 Volt-16A). - Plaats en hoogte nader te bepalen i.o.m. koper. - De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom. LET OP: mocht blijken dat door de keuze van één van de opties uit de lijst het totaal aantal groepen boven de 12 uitkomt, dan dient u conform NEN 1010 een extra aardlekschakelaar te kiezen. Standaard is het appartement voorzien van 3 aardlekschakelaars en op elke aardlekschakelaar mogen 4 groepen aangesloten worden.	385,00
<input type="checkbox"/> E 012	Extra geschakelde enkele wandcontactdoos Extra enkele wandcontactdoos (stopcontact) ten behoeve van verlichting. De wandcontactdoos is schakelbaar door middel van een nieuwe schakelaar. Plaats en hoogte nader te bepalen i.o.m. koper. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	295,00
<input type="checkbox"/> E 015	Extra wandcontactdoos naast bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos (stopcontact) geplaatst naast de bestaande schakelaar. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	110,00

paraaf koper(s)

Subtotaal

8 8

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
 Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
 Datum : 23-04-26
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E 021	Extra dubbele wandcontactdoos (horizontaal) Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos horizontaal (stopcontact). Plaats en hoogte nader te bepalen i.o.m. koper, standaard op 300mm boven peil (bovenkant afgewerkte vloer). De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	230,00	-----
<input type="checkbox"/> E 031	Wijzigen enkele wandcontactdoos naar dubbele wandcontactdoos (horizontaal) Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos (stopcontact) in een dubbele wandcontactdoos horizontaal (stopcontact). De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	43,00	-----
<input type="checkbox"/> E 040	Wijzigen aansluitpunt t.b.v. elektrisch koken 2x230Volt 20 A Wijzigen aansluitpunt t.b.v. elektrisch koken 2x230Volt 16 A in perilex wandcontactdoos op aparte groep 2X230Volt 20A incl. aanpassen leidingwerk	205,00	-----
<input type="checkbox"/> E 041	Wijzigen aansluitpunt t.b.v. elektrisch koken 3x230Volt 16 A Wijzigen aansluitpunt t.b.v. elektrisch koken 2x230Volt 16 A in perilex wandcontactdoos op aparte groep 3X230Volt 16A incl. aanpassen leidingwerk	245,00	-----
<input type="checkbox"/> E 110	Extra bedrade leiding voorzien van upt cat 6 draad Het leveren en aanbrengen van een extra leiding voorzien van utp cat 6 draad, vanuit de meterkast naar een loze inbouwdoos. Ten behoeve van bijvoorbeeld telefoon of internet. Hoogte nader te bepalen i.o.m. koper, standaard op 300mm boven peil (bovenkant afgewerkte vloer). De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	210,00	-----

paraaf koper(s)

Subtotaal

9 ----- 9

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
 Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
 Datum : 23-04-26
 Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
 APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E 130	Afmonteren data-aansluiting Afmonteren van een reeds aanwezige bedrade utp cat 6 leiding ten behoeve van een data aansluiting met RJ-45 modulair jacket aansluiting. Een dergelijke data aansluiting is ten behoeve van telefoon of internet. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	135,00
<input type="checkbox"/> E 140	Extra data-aansluiting (enkelvoudig) Het aanbrengen van een extra data aansluiting met een enkelvoudige RJ-45 modulair jacket aansluiting inclusief leidingwerk en cat 6 kabel naar de meterkast en RJ45 stekker in de meterkast. Een dergelijke data aansluiting is ten behoeve van telefoon of internet. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	340,00
<input type="checkbox"/> E 210	Het leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar, ten behoeve van een bestaand lichtpunt. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	115,00
<input type="checkbox"/> E 212	Extra schakelaar (wissel) op bestaand lichtpunt Het leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar, zodat een lichtpunt geschakeld kan worden vanaf twee verschillende plaatsen (zogenaamde wisselschakelaar). De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	180,00
<input type="checkbox"/> E 215	Bestaande schakelaar wijzigen in dimschakelaar Bestaande schakelaar wijzigen in een dimschakelaar t.b.v. 100 Watt LED-verlichting. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	215,00

paraaf koper(s)

Subtotaal

10 10

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
Datum : 23-04-26
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E 310	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	175,00
<input type="checkbox"/> E 320	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt, geschakeld op een reeds bestaande schakelaar (twee lichtpunten bedienen door één schakelaar). De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	150,00
<input type="checkbox"/> E 401	Verplaatsen elektra-installatiepunt Het verplaatsen van een reeds aanwezig elektra-aansluitpunt in de wand (bijvoorbeeld wandcontactdoos, schakelaar e.d.). De prijs is per stuk. Plaats en hoogte nader te bepalen i.o.m. koper. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	84,00
<input type="checkbox"/> E 402	Verplaatsen van 6 elektra-installatiepunt of meer Het verplaatsen van 6 standaard elektra-installatiepunten of meer. Genoemde meerprijs is per onderdeel keuken en rest van de woning.	500,00
<input type="checkbox"/> E 530	Extra rookmelder Het leveren, aanbrengen en doorkoppelen van een extra rookmelder. De positie afstemmen tijdens het gesprek met de adviseur van de Elektra showroom.	390,00
<input type="checkbox"/> E 710	Extra groep in de meterkast Extra groep (1x230V-16A) in groepenkast (alleen aan voedingszijde aangesloten) LET OP: mocht blijken dat door de keuze van één van de opties uit de lijst het totaal aantal groepen boven de 12 uitkomt, dan dient u conform NEN 1010 een extra aardlekschakelaar te kiezen. Standaard is het appartement voorzien van 3 aardlekschakelaars en op elke aardlekschakelaar mogen 4 groepen aangesloten worden.	121,00

paraaf koper(s)

Subtotaal

11 11

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
Datum : 23-04-26
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
APPARTEMENTEN

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E 720	Extra aardlekschakelaar 230V groepen	300,00
	Het uitbreiden van de meterkast met een extra aardlekschakelaar.		
	LET OP: mocht blijken dat door de keuze van één van de opties uit de lijst het totaal aantal groepen boven de 12 uitkomt, dan dient u conform NEN 1010 een extra aardlekschakelaar te kiezen. Standaard is het appartement voorzien van 3 aardlekschakelaars en op elke aardlekschakelaar mogen 4 groepen aangesloten worden.		

Gelieve het **totaalbedrag** van het door u op deze meer- en minderwerk lijst **aangekruiste** meer- en minderwerk in te vullen

Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

Standaard koperskeuzelijst

Voorwaarden met betrekking tot kopersopties

- Vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. Eventuele wijzigingen in de B.T.W. worden doorberekend. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen is een B.T.W. tarief van 0% van toepassing.
- Vermelde prijzen zijn prijsvast. Aan prijzen van verlopen offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
- Vermelde prijzen zijn niet onderhandelbaar.
- Al de offertes met kopersopties dienen tenzij anders vermeld binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende offertes worden niet in behandeling genomen. Na de genoemde periode vervalt de offerte automatisch.
- Indien de offerte niet op de gehanteerde sluitingsdatums getekend ontvangen is, kan er niet meer van worden uitgegaan dat de werkzaamheden nog uitgevoerd of verwerkt kunnen worden.
- Tot uitvoering van kopersopties wordt pas overgegaan nadat de opdrachtbevestiging door Verkrijger ondertekend is.
- Kopersopties worden gefactureerd volgens de in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde voorwaarden.
- De gekozen kopersopties kunnen tot extra werkbare dagen leiden, per € 1.000,- meerwerk kan maximaal 1 werkbare dag toegevoegd worden aan de contractueel overeengekomen werkbare dagen.

Op de standaard kopersopties zijn de Gelimiteerde SWK of Woningborg Garantie- en Waarborgregeling voorwaarden voor meer- minderwerk van toepassing.

Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd

* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en minderwerk worden geaccepteerd.

paraaf koper(s)

Subtotaal

12 12

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 26545
Omschrijving : Hoek van Holland - Residence Cruquius
Datum : 23-04-26
Bedrijf : Kroon & De Koning B.V.
APPARTEMENTEN

Voor akkoord verkrijger(s) :
Bouwnummer :
Koper(s) :
Huidig adres :
Postcode/woonplaats :
Telefoonnummer privé :
Telefoonnummer mobiel :

Handtekening koper(s) :

